

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
1		INSTALACIÓN DE FAENAS	1	GL	2.038.430	
1.1		Cierre Perimentral de Faenas OSB	50	MI	513.950	
	1	M01MAD00004 Pino Bruto 2x3x3,2	1	Pza	1.883	1.370
	2	M01MAD00002 Pino Bruto 2x2x3,2	1	Pza	1.203	1.120
	3	S0100100015 MO CIERRE PERIMETRAL OSB	1	MI	5.938	5.938
	4	M01FIJ00007 Clavo Corriente 2 1/2"	0	Kg.	1.100	116
	5	M01SEG00018 Malla Raschel 80% Verde 20x2,1	0	Rollo	33.600	1.714
	6	M01MAD00003 Disco de Corte Sierra 40 dientes 7 1/4"	0	Unidad	10.000	21
						10.279
1.2		Cobertizo Madera para trabajos bajo lluvia	20	M2	258.260	
	1	M01MAD00004 Pino Bruto 2x3x3,2	0	Pza	1.883	829
	2	M01MAD00002 Pino Bruto 2x2x3,2	1	Pza	1.203	1.071
	3	S0100100004 MO COBERTIZO MADERA	1	M2	7.125	7.125
	4	M01FIJ00005 Clavo Corriente 3"	0	Kg.	1.800	227
	5	M01CUB00006 Zincolum ondulado 0,35 x 851 x 3660	0	Plancha	10.000	3.640
	6	M01MAD00003 Disco de Corte Sierra 40 dientes 7 1/4"	0	Unidad	10.000	21
						12.913
1.3		Construccion de recintos de faena cerrados	20	M2	586.420	
	1	M01MAD00002 Pino Bruto 2x2x3,2	2	Pza	1.203	2.690
	2	M01MAD00004 Pino Bruto 2x3x3,2	1	Pza	1.883	1.563
	3	M01ELE00002 Luminaria Alta eficiencia 2x36 Halux	0	Unidad	10.000	2.415
	4	M01FIJ00006 Clavo Corriente 4"	0	Kg.	1.900	239
	5	M01CEM00007 Cemento Especial	0	Saco	3.252	1.301
	6	S0100100005 MO RECINTO CERRADO INST. FAENAS	1	M2	9.500	9.500
	7	M01PUE00008 Puerta placarol 70x200	0	Unidad	15.000	750
	8	M01PUE00009 Marco puerta pino 70x40	0	Unidad	10.000	500
	9	M01PUE00010 Chapa llave llave económica	0	Unidad	6.000	300
	10	M01PUE00011 Bisagras 3" zincada	0	Unidad	1.500	225
	11	M01ARI00012 Arena Gruesa	0	M3	15.000	300
	12	M01ARI00013 Gravilla 3/4"	0	M3	15.000	525
	13	M01CUB00006 Zincolum ondulado 0,35 x 851 x 3660	0	Plancha	10.000	3.640
	14	M01ELE00003 Enchufe Triple 16 AMP Bticino Blanco incluye caja embutir	0	Unidad	7.000	1.103
	15	M01ELE00004 Interruptor simple	0	Unidad	5.000	630
	16	M01MAD00005 OSB 9,5	0	Placa	10.000	3.640
						29.321

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
1.4		Letrero de Obra	1	Unidad	389.800	
	1	M01PER00006 Perfil cuadrado 75x75x3	2	Tira	47.100	94.200
	2	M01PER00007 Perfil 30x30x2	3	Tira	13.000	39.000
	3	M01PER00008 Plancha acero galvanizado 0,3 mm. 1x3 m.	2	Unidad	10.000	20.000
	4	S0100100006 MO LETRERO DE OBRA METÁLICO	1	Unidad	150.000	150.000
	5	M01SEG00002 Tela PVC letrero 3,6x1,5	1	Unidad	60.000	60.000
	6	M01CEM00008 Hormigón preparado H20	6	Saco	2.700	16.200
	7	M01PER00009 Disco de corte 7" fierro	3	Unidad	1.000	3.000
	8	M01PER00010 Soldadura 6011 3/32	2	Kg.	3.700	7.400
						389.800
1.5		Equipamiento para Faenas	1	GL	290.000	
	1	M01ART000001 Termo Eléctrico 80 Lt.	1	UN	80.000	80.000
	2	M010GG000012 Baño Químico	3	UN	70.000	210.000
						290.000
2		OBRAS EXTERIORES	1	GL	20.866.612	
2.1		Radier Patio Techado	113	M2	3.171.458	
	1	M01AIS00019 Polietileno transparente 0,2 mm.	1	M2	838	838
	2	M01ARI00014 Estabilizado bajo 2"	0	M3	12.500	2.750
	3	M01ARI00013 Gravilla 3/4"	0	M3	15.000	1.050
	4	S0100100016 MO RADIER PATIO TECHADO	1	M2	14.250	14.250
	5	M01HOR00021 Hormigón de planta H20 (95%) 20 8	0	M3	65.000	6.500
	6	M01ACE00019 Malla acma C92 2,6X5 M.	0	Unidad	30.605	2.448
	7	M01HOR00022 SIKA ANTISOL	0	Tineta	23.000	230
						28.066
2.2		Sumidero	5	Unidad	435.400	
	1	M01PRE00018 Sumidero prefabricado hormigón 0,3x0,3 m. con rejilla metálica	1	Unidad	30.000	30.000
	2	S0100100017 MO SUMIDERO	1	Unidad	5.000	5.000
	3	M01GAS00019 PVC gris 50 mm. 6 m.	1	Tira	4.000	2.080
	4	S0100100048 MO FABRICACIÓN SUMIDERO METÁLICO 30X30	1	UN	50.000	50.000
						87.080

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
2.3		Ducto PVC en radier o enterrado	25	MI	545.450	
	1	M01GAS00020 PVC gris 110 mm. 6 m.	0	Tira	10.000	1.700
	2	M01GAS00021 Codo 45° PVC gris 110 mm.	0	Unidad	1.800	72
	3	M01GAS00022 Tee PVC gris 110 mm.	0	Unidad	3.600	288
	4	M01GAS00023 Codo 90° PVC gris 110 mm.	0	Unidad	1.750	210
	5	M01GAS00024 Vinilit con pincel 240 cc.	0	Pote	2.800	224
	6	S0100100018 MO DUCTO PVC	1	MI	16.625	16.625
	7	M01PIN00016 Lija fierro 60	0	Pliego	350	84
	8	M01ARI00016 Arena fina	0	M3	15.000	900
	9	M01ARI00013 Gravilla 3/4"	0	M3	15.000	300
	10	M01AIS00019 Polietileno transparente 0,2 mm.	0	M2	838	335
	11	M01CEM00008 Hormigón preparado H20	0	Saco	2.700	1.080
						21.818
2.4		Instalación canal ULMA	60	MI	2.513.400	
	1	M01ALL00017 Canal de piso tipo A, pasarela en fundición dúctil, LC250 Ref 00012670, largo 1 m.	1	Unidad	30.000	30.000
	2	S0100100019 MO INSTALACIÓN ULMA	1	MI	11.875	11.875
	3	M01ARI00012 Arena Gruesa	0	M3	15.000	15
						41.890
2.5		Dren	50	M3	2.571.150	
	1	M01ARI00012 Arena Gruesa	0	M3	15.000	2.250
	2	M01AIS00020 Geotextil Tematex Pet150 gr.	2	M2	510	1.224
	3	M01ARI00017 Bolón seleccionado entre 15 y 25 cm.	1	M3	25.000	18.500
	4	S0100100020 MO DREN	1	M3	26.150	26.150
	5	M01ARI00018 Grava 2"	0	M3	15.000	1.500
	6	M01AIS00019 Polietileno transparente 0,2 mm.	1	M2	838	419
	7	M01GAS00025 PVC perforado 110 mm.	0	M.	3.000	1.080
	8	M01SEG000022 Cal saco 25 kg.	0	SACO	3.000	300
						51.423
2.6		Pintura Patio Exterior	384	M2	3.840.000	
	1	S0100100031 MO PINTURA ACRÍLICA	1	M2	10.000	10.000
						10.000
2.7		Pintura Multicancha	639	M2	7.668.000	
	1	S0100100032 MO SISTEMA 5 CAPAS	1	M2	12.000	12.000
						12.000

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
2.8		Cámara Domiciliaria H=0,60 m.	1	UN	121.754	
	1	M01ALL000017 Módulo hormigón 60 cm. alto x 80 cm. diámetro	1	UN	35.000	35.000
	2	M01ALL000018 Marco con tapa de hormigón de diámetro 80 cm.	1	UN	15.000	15.000
	3	M01ARI00012 Arena Gruesa	0	M3	15.000	2.250
	4	M01ARI00013 Gravilla 3/4"	0	M3	15.000	3.000
	5	M01CEM00007 Cemento Especial	2	Saco	3.252	6.504
	6	S01001000041 MO CÁMARA PREFABRICADA H= 0,6 M.	1	UN	60.000	60.000
						121.754
3		CUBIERTA	1	GL	18.545.486	
3.1		Techumbre	600	M2	11.002.800	
	1	M01MAD00006 OSB Estructural Térmico Film Aluminio 11,1 mm	0	Placa	15.000	5.460
	2	M01FIJ00008 Tornillo punta fina Cabeza Trompeta 1 1/4"	15	Unidad	8	118
	3	M01MAD00003 Disco de Corte Sierra 40 dientes 7 1/4"	0	Unidad	10.000	21
	4	S0100100021 MO TECHUMBRE	1	M2	7.125	7.125
	6	M01FIJ00009 Corchete	30	Unidad	5	150
	7	M01CUB00007 Zinalum PV4 0,5 mm. Espesor incoloro	1	M2	4.000	4.000
	8	M01FIJ00010 Hexagonal de Techo 2" punta broca con golilla y goma	10	Unidad	20	200
	9	M01PER00009 Disco de corte 7" fierro	0	Unidad	1.000	18
	10	M01CUB00008 Cumbreira PV4 0,5 mm. Incoloro	0	M.	4.500	554
	11	M01CUB00009 Limahoya 0,5 mm. Desarrollo 80 cm. Incoloro	0	M.	4.500	72
	12	M01CUB00010 Silicona alta temperatura techo 300 ml.	0	Pomo	6.000	70
	13	M01AIS000029 Papel fieltro 15 libras	1	M2	500	550
						18.333

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
3.2		Canaleta de aguas lluvias Específica	29	ML	416.556	
	1	M01CUB00011 Canaleta hojalata desarrollo 120 cm. En 0,5 mm. Espesor incoloro	1	M.	4.500	4.500
	2	M01CUB00012 Soportes canaleta galvanizados	2	M.	500	1.000
	3	S0100100022 MO CANALETA DE AGUAS LLUVIAS	1	MI	4.500	4.500
	4	M01FIJ00011 Tornillo punta fina Cabeza Trompeta 2"	4	Unidad	8	32
	5	M01CUB00013 Tapa Canaleta	0	Unidad	2.000	136
	6	M01CUB00014 Gárgola galvanizada	0	Unidad	5.000	340
	7	M01CUB00015 Boquilla	0	Unidad	4.000	272
	8	M01CUB00010 Silicona alta temperatura techo 300 ml.	0	Unidad	6.000	420
	9	M01FIJ00012 Remache tipo pop 4,8x10 mm.	1	Unidad	2.800	3.164
						14.364
3.3		Canaleta de aguas lluvias estándar	42	MI	599.130	
	1	M01CUB00016 Canaleta hojalata desarrollo 40 cm. En 0,5 mm. Espesor incoloro	1	M.	4.500	4.500
	2	M01CUB00012 Soportes canaleta galvanizados	2	M.	500	1.000
	3	M01FIJ00011 Tornillo punta fina Cabeza Trompeta 2"	4	Unidad	8	32
	4	S0100100022 MO CANALETA DE AGUAS LLUVIAS	1	MI	4.500	4.500
	5	M01CUB00013 Tapa Canaleta	0	Unidad	2.000	190
	6	M01CUB00014 Gárgola galvanizada	0	Unidad	5.000	355
	7	M01CUB00015 Boquilla	0	Unidad	4.000	284
	8	M01CUB00010 Silicona alta temperatura techo 300 ml.	0	Unidad	6.000	240
	9	M01FIJ00012 Remache tipo pop 4,8x10 mm.	1	Unidad	2.800	3.164
						14.265
3.4		Bajadas en Zincalum	25	MI	479.000	
	1	M01CUB00017 Bajada zincalum 0,5 mm. Espesor incoloro de 110x50	1	M.	4.500	4.500
	2	M01CUB00018 Codo zincalum 0,5 mm. Espesor incoloro para bajada en 45°	0	Unidad	5.000	2.400
	3	M01CUB00019 Abrazadera de pletinas para bajada galvanizadas	0	Unidad	4.000	1.920
	4	S0100100023 MO BAJADA DE AGUAS LLUVIAS	1	MI	4.500	4.500
	5	M01FIJ00011 Tornillo punta fina Cabeza Trompeta 2"	13	Unidad	8	104
	6	M01CUB00010 Silicona alta temperatura techo 300 ml.	0	Unidad	6.000	360
	7	M01FIJ00012 Remache tipo pop 4,8x10 mm.	2	Unidad	2.800	5.376
						19.160

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
3.5		ASBESTO CEMENTO	600	M2	6.048.000	
	1	S01001000040 MO RETIRO ASBESTO CEMENTO	1	M2	10.080	10.080
						10.080
4		OTROS	1	GL	5.807.968	
4.1		Protección de piso, ventanas y puertas	460	M2	1.543.760	
	1	M01MAD00007 Cholguan	0	M2	5.235	1.413
	2	S0100100024 MO PROTECCIÓN PISOS, VENTANAS Y OTROS	1	M2	1.188	1.188
	3	M01SEG00019 Cinta adhesiva económica	0	Rollo	400	40
	4	M01PIS00020 Alfombra económica para limpia pies	0	M2	5.000	215
	5	M01AIS000034 Polietileno negro 0,1 mm.	1	M2	500	500
						3.356
4.2		Demoliciones	592	M2	1.864.208	
	1	S01001000032 MO DEMOLICIONES	1	M2	2.969	2.969
	2	M01PRE000019 Disco diamantado continuo 9"	0	UN	20.000	180
						3.149
4.3		Escombros	200	M3	2.400.000	
	1	M01ARI00015 Retiro de Escombros	1	M3	12.000	12.000
						12.000
5		OBRA GRUESA	1	GL	18.983.776	

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
------	-------	-------------	----------	-----	----------------	----------

Actividad(es)

5.1	Tabiques	224	M2	8.786.176	
1	M01MET00021	Montante Estructural de 90 C en 6 m. 2x4	0 Tira	10.500	4.515
2	M01MET00022	Canal Estructural de 90 U en 6 m. 2x4	0 Tira	9.151	3.020
3	M01FIJ00013	Lenteja Autoperforante 1/2"	16 Unidad	5	80
5	S0100100025	MO TABIQUE METALCON	1 M2	8.540	8.540
6	M01FIJ00014	Tornillo cabeza hexagonal 6x2 1/2" punta broca zincado	1 Unidad	14	8
7	M01FIJ00015	Perno de expansión 8x5"	1 Unidad	5.705	3.292
8	M01FIJ00016	Broca concreto 8 mm.	0 Unidad	1.900	38
9	M01FIJ00017	Broca madera 8 mm.	0 Unidad	1.900	10
10	M01FIJ00018	Broca fierro 8 mm.	0 Unidad	1.900	10
11	M01MAD00004	Pino Bruto 2x3x3,2	0 Pza	1.883	301
12	M01MAD00003	Disco de Corte Sierra 40 dientes 7 1/4"	0 Unidad	10.000	10
13	M01MET00023	TIRANTE 70X0,85MM metalcon en 60 m.	0 Rollo	60.000	300
14	M01REV00024	Yeso Cartón St 10 mm.	0 Placa	4.800	1.747
16	M01MAD00008	OSB 11,1 mm.	1 Placa	12.000	8.736
19	M01REV00025	Fibrocemento 6 mm.	0 Placa	9.300	3.385
21	M01AIS00023	Polietileno transparente 0,1 mm.	1 M2	400	320
22	M01PER00014	Pletina ancho 100 mm. X 3 mm espesor largo 2,82	0 Unidad	16.000	848
23	M01PER00010	Soldadura 6011 3/32	0 Kg.	3.700	74
25	M01FIJ00009	Corchete	15 Unidad	5	75
26	M01HOR00020	Sikaflex -1A 600 ml	0 Pomo	5.000	350
27	M01AIS000030	EPS 80 mm. densidad 10 kg./m3	1 M2	2.500	2.500
28	M01MET000027	Ángulo Tensor 40x40x3mm	0 UN	650	130
29	M01MET000028	Placa Gusset 150x150x1,6mm	0 UN	900	315
30	M01PER000017	Disco de corte fierro fino 4 1/2"	0 UN	700	140
31	M01FIJ00008	Tornillo punta fina Cabeza Trompeta 1 1/4"	60 Unidad	8	480

39.224

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
5.2		Cielo duro	600	M2	10.197.600	
	1	M01FIJ00013 Lenteja Autoperforante 1/2"	16	Unidad	5	80
	2	M01MET00024 Perfil AT (perímetro Cielo) 3 m.	0	Tira	1.300	169
	3	M01MET00025 Portante Cielo 40R (Omega) 6 m.	0	Tira	3.300	990
	4	S0100100026 MO CIELO DURO	1	M2	6.100	6.100
	6	M01REV00024 Yeso Cartón St 10 mm.	0	Placa	4.800	1.747
	8	S0100100047 MO CIELO ALERO YESO CARTÓN	1	M2	5.000	5.000
	9	M01FIJ00008 Tornillo punta fina Cabeza Trompeta 1 1/4"	20	Unidad	8	160
	10	M01AIS000030 EPS 80 mm. densidad 10 kg./m3	1	M2	2.500	2.750
						16.996
6		TERMINACIONES	1	GL	6.388.306	
6.1		Cornisas aislapol	198	MI	735.768	
	1	M01PUE00012 Cornisa poliestireno expandido de 2" tipo A2 en 2 m.	1	Tira	2.200	1.100
	2	M01PUE00013 PL500 Pomo 370 gr.	0	Pomo	4.050	486
	3	S0100100027 MO CORNISA AISLAPOL	1	MI	1.830	1.830
	4	M01PIN00017 Silicona pintable blanca 300 ml.	0	Pomo	2.000	300
						3.716
6.2		Guardapolvo	130	MI	926.770	
	1	M01PUE00014 Guardapolvo PVC blanco 25 mm. Ancho x 12 mm. Espesor DVP en 2,5 m.	0	Tira	8.233	3.293
	2	M01PUE00013 PL500 Pomo 370 gr.	0	Pomo	4.050	486
	3	S0100100028 MO GUARDAPOLVO PVC	1	MI	3.050	3.050
	4	M01PIN00017 Silicona pintable blanca 300 ml.	0	Pomo	2.000	300
						7.129

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
6.3		Pintura Nueva	816	M2	4.408.848	
	1	M01PIN00018 Látex blanco cubriente total Sherwin	0	Tineta	31.000	223
	2	M01PIN00019 Huincha Americana junta plac 50 mm. X 45 m.	0	Rollo	2.800	114
	3	M01PIN00020 Pasta Muro F15 Interior	0	Tineta	12.000	192
	4	S0100100029 MO PINTURA NUEVA	1	M2	3.294	3.294
	5	M01MET00026 Esquinero 20x20 2,4 m.	0	tira	900	108
	6	M01FIJ00019 Autoperforante Cabeza Trompeta 1 1/4"	3	Unidad	8	24
	7	M01PIN00021 Esmalte al agua cubriente total blanco Sherwin	0	Tineta	54.000	778
	8	M01PIN00022 Masilla para junta	0	Saco	12.000	168
	9	M01PIN000030 Permase 48 mm. ancho, 40 m. largo	0	UN	2.000	200
	11	M01PIN000032 Pasta Muro A1 Exterior	0	TIN	19.000	10
	12	M01PIN000033 CaveBond Bidón 5 lt.	0	UN	17.000	102
	13	M01PIN000034 Brocha 3"	0	UN	3.000	30
	14	M01PIN000035 Rodrillo Chiporro Pelo Natural Lizcal 18 cm.	0	UN	5.000	50
	15	M01PIN000036 Rodillo corta gota de 18 cm. Cóndor	0	UN	5.000	50
	16	M01PIN00024 Lija madera N° 120	0	Unidad	150	30
	17	M01PIN000037 Lija madera N° 150	0	Pliego	150	30
						5.403
6.4		Reinstalación de puertas	6	Unidad	316.920	
	1	M01PUE00009 Marco puerta pino 70x40	1	Unidad	10.000	10.000
	2	S0100100030 MO REINSTALACIÓN DE PUERTA	1	Unidad	42.700	42.700
	3	M01FIJ00020 Tornillo madera 3"	8	Unidad	15	120
						52.820
7		ADICIONALES O EXTRAORDINARIOS	1	GL	5.554.643	
7.1		Descarga camión OSB	1	GL	190.000	
	1	S0100100034 MO DESCARGA CAMIÓN	1	GL	80.000	80.000
	2	S010010041 MO DESCARGA CAMIÓN OSB Y FIBRO	1	GL	110.000	110.000
						190.000
7.2		Descarga camión metalcon	1	GL	35.000	
	1	S0100100034 MO DESCARGA CAMIÓN METALCON	1	GL	35.000	35.000
						35.000

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
7.3		Sacar y reinstalar Protección ventana	1	GL	175.000	
	1	S01001000035 MO SACAR Y REINSTALAR PROTECCIÓN VENTANA	1	GL	150.000	150.000
	2	M01PER000022 Disco de corte fierro 9"	10	UN	2.500	25.000
						175.000
7.4		Terminación Cantos Tabiques AL Blanco 20x20 ángulo	178	M.	648.454	
	1	M01PUE000020 Ángulo 20x20 aluminio blanco en 6 m.	0	TIRA	15.000	2.550
	2	M01PUE000013 PL500 Pomo 370 gr.	0	Pomo	4.050	486
	3	M01PIN000017 Silicona pintable blanca 300 ml.	0	Pomo	2.000	600
	4	M01PER000017 Disco de corte fierro fino 4 1/2"	0	UN	700	7
						3.643
7.5		Terminación Cantos Tabiques AL Blanco 10x10 ángulo	238	M.	786.114	
	1	M01PUE000021 Ángulo 10x10 aluminio blanco en 6 m.	0	TIRA	13.000	2.210
	2	M01PUE000013 PL500 Pomo 370 gr.	0	Pomo	4.050	486
	3	M01PIN000017 Silicona pintable blanca 300 ml.	0	Pomo	2.000	600
	4	M01PER000017 Disco de corte fierro fino 4 1/2"	0	UN	700	7
						3.303
7.6		CÁMARA DREN	1	UN	60.000	
	1	S01001000042 MO CÁMARA DREN	1	UN	60.000	60.000
						60.000
7.7		DESCARGA CÁMARA DREN	1	UN	20.000	
	1	S01001000043 MO DESCARGA CÁMARA DREN	1	UN	20.000	20.000
						20.000
7.8		DESCARGA ULMA	1	GL	15.000	
	1	S01001000044 MO DESCARGA ULMA	1	GL	15.000	15.000
						15.000
7.9		CARGA CAMIÓN	1	GL	40.000	
	1	S01001000045 MO CARGA CAMIÓN OSB	1	GL	40.000	40.000
						40.000
7.10		TRASLADO MATERIAL EN OBRA	1	GL	30.000	
	1	S01001000046 MO TRASLADO MATERIAL CANCHA	1	GL	30.000	30.000
						30.000

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
7.12		Mejora Estructura techumbre	1	GL	548.755	
	1	M01MAD000016 Pino Impregnado Bruto 2x5 en 3,20 m.	30	Pieza	6.000	180.000
	2	M01MAD000017 Autoperforante Hexagonal con golilla y gomra 3/4"	800	UN	10	8.000
	3	M01MET00021 Montante Estructural de 90 C en 6 m. 2x4	30	Tira	10.500	315.000
	4	M01MET00022 Canal Estructural de 90 U en 6 m. 2x4	5	Tira	9.151	45.755
						548.755
7.13		Materiales que no se usaron PAINE	288	M2	508.320	
	1	M01REV000029 Yeso cartón ST 12,5 mm.	0	Placa	4.357	1.525
	2	M01PIN000043 Esmalte Sintético blanco	0	Tineta	60.000	240
						1.765
7.14		ARRIENDOS	1	GL	38.000	
	1	M01ARR000001 Cortadora de Pavimento con disco 14"	1	día	25.000	25.000
	2	M01ARR000002 Unidad Motriz Bencinera	1	día	2.000	2.000
	3	M01ARR000003 Sonda Vibradora 35mm	1	día	1.000	1.000
	4	M01ARR000004 Alisadora Pavimento, Aspa y Plato	1	día	10.000	10.000
						38.000
7.15		Fletes	1	Rampla	2.200.000	
	1	M01FLE00018 Camión rampla	2	Unidad	500.000	1.000.000
	2	M01FLE000018 Flete Stgo.-Paine	10	UN	120.000	1.200.000
						2.200.000
7.16		Para ajustar EEPF QUILA	0	GL		
	1	S01001000088 AJUSTE SOBRE PAGO ELÉCTRICO EP3 (SE DEBE DESCOTAR EN EP4)	1	GL	210.000	210.000
	2	S010010040 MO ALERO	5	M2	5.000	25.000
	3	S01001000094 MO AUMENTO VALOR PINTURA QUILA	1.022	M2	806	823.490
	4	S01001000095 MO REESTRUCTURACIÓN TECHUMBRE Y CIELO	80	M2	3.500	280.000
	5	S01001000096 MO DEMOLICIONES AJUSTE	300	M2	2.969	890.700
	6	S01001000097 MO ALERO SIMPLE	100	M2	5.000	500.000
	7	S01001000098 MO PINTURA ADICIONAL	400	M2	3.294	1.317.600
	8	S01001000051 MO PORCELANATO	2	M2	6.000	12.000
	9	S01001000130 MO INSTALACIÓN ÁNGULO ALUMINIO	360	Metro Line	1.000	360.000
						4.418.790

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
7.17		ELECTRICIDAD	4 día		140.000	
	1	S01001000086 Día Hombre Eléctrico	1 día		35.000	35.000
						35.000
7.18		ALERO	8 M2		40.000	
	1	S010010040 MO ALERO	1 M2		5.000	5.000
						5.000
7.19		Desbaste de Piso	1 GL		80.000	
	1	M01HOR000032 Disco de desbaste Diamante de 7"	1 c/u		80.000	80.000
						80.000
8		GASTOS GENERALES	1 GLOB		14.566.500	
8.1		Caja Chica	3 MES		3.000.000	
	1	M010GG00001 Caja Chica	1 MES		1.000.000	1.000.000
						1.000.000
8.2		EPP	6 UN		219.600	
	1	M01SEG00006 Zapato de Seguridad	1 UN		12.000	12.000
	2	M01SEG00007 Guante Cabritilla	3 UN		1.000	3.000
	3	M01SEG00008 Casco Azul	1 UN		3.000	1.500
	4	M01SEG00005 Antiparra Negra	1 UN		300	300
	5	M01SEG00009 Antiparra blanca	1 UN		300	300
	6	M01SEG00010 Tapón Auditivo	10 UN		20	200
	7	M01SEG00011 Guante multiflex	4 UN		300	1.200
	8	M01SEG00012 Mascarilla desechable 3 pliegues	22 UN		100	2.200
	9	M01SEG00006 Zapato de Seguridad	1 UN		12.000	6.000
	10	M01SEG000019 Traje para Agua	1 UN		8.500	8.500
	11	M01SEG000020 Barbiquejo	4 UN		350	1.400
						36.600
8.3		Factoring	1 GL		1.983.000	
	1	M010GG00002 Factorización de facturas de venta al 1% presupuesto oficial	1 GL		1.983.000	1.983.000
						1.983.000
8.4		Boletas	1 GL		660.000	
	1	M010GG00003 Boleta fiel cumplimiento contrato	1 UN		220.000	220.000
	2	M010GG00004 Responsabilidad Civil y Todo Riesgo Construcción	1 UN		220.000	220.000
	3	M010GG00005 Boleta correcta ejecución	1 UN		220.000	220.000
						660.000

CONSTRUCTORA CAICONA SPA

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
Actividad(es)						
8.5		Librería	1	GL	274.900	
	1	M01LIB00006 Resma tamaño carta	2	UN	2.000	4.000
	2	M01LIB00007 Tóner TN1060 para Brother DCP 1617NW	2	UN	15.000	30.000
	3	M01LIB00008 Alargador zapatilla	1	UN	3.000	3.000
	4	M01LIB00009 Hervidor eléctrico	1	UN	10.000	10.000
	5	M01LIB00010 Microondas	1	UN	40.000	40.000
	6	M01LIB00011 Tazas	6	UN	500	3.000
	7	M01LIB00012 Corchetera con corchetes	1	UN	3.000	3.000
	8	M01LIB00013 Perforadora de papeles	1	UN	3.000	3.000
	9	M01LIB00014 Lápiz pasta (1 azul-1 rojo-1 negro)	3	UN	1.000	3.000
	10	M01LIB00015 Tijera cortar papel	1	UN	1.000	1.000
	11	M01LIB00016 Plumón de pizarra (1 rojo-1 azul-1 verde)	1	UN	1.000	1.000
	12	M01LIB00017 Archivador tamaño carta	4	UN	1.000	4.000
	13	M01LIB00018 Carpeta de cartón	10	UN	500	5.000
	14	M01LIB00019 Separadores de cartón	20	UN	250	5.000
	15	M01LIB00020 Caja de clips	1	UN	1.000	1.000
	16	M01LIB00021 Sillas plásticas blancas	4	UN	3.000	12.000
	17	M01LIB00022 Escritorio de madera básico	1	UN	30.000	30.000
	18	M01LIB00023 Impresora Brother DCP 1617NW	1	UN	60.000	60.000
	19	M01LIB00024 Lápiz destacador (1 amarillo-1 verde)	1	UN	1.000	1.000
	20	M01LIB00025 Papel Post It	1	UN	500	500
	21	M01LIB00026 Cinta Adhesiva Económica	1	UN	400	400
	22	M010GG000013 Hervidor	1	UN	15.000	15.000
	23	M010GG000014 Calefactor eléctrico	2	UN	20.000	40.000
						274.900
8.6		Consumo de Agua	3	MES	900.000	
	1	M010GG00006 Consumo agua potable	1	MES	300.000	300.000
						300.000
8.7		Consumo de Gas	3	MES	150.000	
	1	M010GG00007 Consumo Gas	1	MES	50.000	50.000
						50.000
8.8		Consumo de Electricidad	3	MES	120.000	
	1	M010GG00008 Consumo electricidad	1	MES	40.000	40.000
						40.000

**CONSTRUCTORA CAICONA SPA**

Ruta 5 Sur, km 1012, Puerto Varas

Parque Empresarial Puerto Varas

Fono .

PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO
Escuela Paine

Item	Línea	Descripción	Cantidad	U.M	P. Unitario \$	Total \$
------	-------	-------------	----------	-----	----------------	----------

Actividad(es)

8.9		Covid	1	GL	134.000	
	1	M01SEG00013 Pistola temperatura	1	UN	30.000	30.000
	2	M01SEG00014 Bidón 5 lt. Alcohol Gel	1	UN	10.000	10.000
	3	M01SEG00015 Dispensador de Alcohol gel spray	4	UN	1.000	4.000
	4	M01SEG00016 Bidón 5 lt. Amonio Cuaternario	1	UN	10.000	10.000
	5	M01SEG00017 Pulverizador mochila para desinfección	1	UN	80.000	80.000
						134.000
8.10		Staff Casa	3	MES	7.125.000	
	1	R01001000015 Profesional Residente	1	MES	1.125.000	1.125.000
	2	R010010012 MAESTRO	1	MES	750.000	750.000
	3	R010010011 JORNAL	1	MES	500.000	500.000
						2.375.000