

RAZON SOCIAL:

SADDAM APABLAZA LARA CONSTRUCTORA E.I.R.L.
 RUT : 76.814.585-7
 MAIL : construc.saddam@gmail.com
 GIRO : CONSTRUCCIONES EN GENERAL
 DIRECCION : Benigno isla jarpa #1612
 COMUNA : QUILLOTA
 REGION : VLPARAISO, CHILE
 TELEFONO : 9-99170320



> CARPINTERIA METALICA.
 > ESTRUCTURAS METALICAS.
 > CONTRUCCIONES GENERALES.
 > RESTAURACION Y REMODELACION ESTRUCTURAS / VIVIENDAS / EQUIPOS INDUSTRIALES
 > SOLDADURAS ESPECIALES.
 > DIBUJO TECNICO ACAD 2D Y 3D
 > PIPING ACERO AL CARBONO / INOX.
 > MANTENCIONES INDUSTRIALES.

Cotizacion N° 145

CLIENTE : GRUPO SAN ISIDRO
 SOLICITANTE : RAFAEL CISTERNAS / SEBASTIAN RODRIGUEZ
 RUT : 76.561.933-5
 CONTACTO : SRODRIGUEZ@GRUPOSANISIDRO.CL
 FONOS : +569 76726720

FECHA: 15/06/2025

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	<p>FABRICACION DE TECHUMBRE PARA BODEGAS FAENA TORTOLAS.</p> <p>ALCANCES PARA SU FABRICACION.</p> <p>FABRICACION EN PERFLERIA 50x50x3 / 40x40x3 - ANGULO LAMINADO 50x50x5 - COSTANERA 80x40x15x3mm. KIT DE PERNOS DE 1/2" x 2" DE LARGO PARA ESTRUCTURAS ENTRE SERCHAS Y CADENAS. KIT DE PERNOS DE 3/8" x 1 1/2" DE LARGO PARA COSTANERAS. FORRADO CON PLANCHAS ZINC 5V DE 0,35 x 895 x 3500mm Y 0,35 x 895 x 3000mm. OREJAS DE HIZAJE EN CADA ESQUINA PARA REALIZAR MANIOBRA Y MONTJE. FORRADO POSTERIOR Y DELANTERIO CON MARCOS METALICOS Y MALLA ACMA. PORTON CORREDERO COLGANTE EN LA PARTE DELANTERA.</p>	\$ 3.550.960	\$ 3.550.960
2	1	<p>MONTAJE:</p> <p>SE REALIZARA UN ARMADO GENERAL DE TODA LA ESTRUCTURA EN EL PISO. SE APERNARA CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL (SERCHAS, CADENA Y ARRIOSTRAS) CON PERNOS DE 1/2". SE APERNARA COSTANERAS CON TOPES SITUADOS EN LAS SERCHAS CON PERNOS DE 3/8". SE FIJARAN LAS PLANCHAS ZIN MEDIANTE AUTOROSCANTES CON SELLO DE GOMA. SOLDADURAS EN TERRENO LAS MINIMAS POSIBLES. (ENTRE CADENAS, CONTENEDORES Y CIERRES LATERALES) SE REALIZARAN EXCAVACIONES PARA LA INSTALACION DE PILARES QUE SUJETARAN RIEL Y PORTON CORREDERA DE 2 mts. (LAS EXCAVACIONES SE RELLENARAN CON CEMENTO EN SACO PRE-DOSIFICADO.)</p> <p>ESTRUCTURA ARMADA EN PISO DE MISMO NIVEL Y MONTADO CON APOYO DE PLUMA PARA SU MONTAJE.</p> <p>FORRADO CON MALLA ACMA GALVANIZADA</p> <p>PAÑO Y PORTON CORREDISO (SOLDADURA EN TERRENO)</p> <p>FORTONTAL</p> <p>SOLDADURA EN TERRENO DE CADENAS DE SERCHAS.</p> <p>FORRADO CON MALLA GALVANIZADA</p> <p>ARMADO DE PAÑOS Y SOLDADURA EN TERRENO.</p> <p>POSTERIOR</p>	\$ 800.300	\$ 800.300
3	1	<p>TRASLADOS DE ESTRUCTURAS DE TALLER ASAE HACIA MINERA LAS TORTOLAS.</p> <p>ESQUEMA DE PINTURA: 1 CAPA DE ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL. 1 CAA DE ESMALTE SINTETICO NEGRO GRIS MAQUINA.</p>	\$ 255.000	\$ 255.000
			VALOR NETO	\$ 4.606.260
			I.V.A	\$ 875.189
			TOTAL A PAGAR	\$ 5.481.449

OBSERVACIONES : PARA CONFIRMACION E INICIO DEL TRABAJO, ANTIPO DEL 50% Y EL 50% RESTANTE CONTRA FACTURA. QUEDA FUERA TODA MODIFICACION POSTERIOR A LO INTERPRETADO EN EL ESQUEMA PRESENTADO. TRABAJO FABRICADO EN 13 DIAS HABILLES UNA VEZ CONFIRMADO EL TRABAJO. PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURA E INSTALACION DE CIERRE Y PORTONES, SE CONSIDERAN 5 DIAS HABILLES.

BANCO ESTADO
 CHEQUERA ELECTRONICA N° 233-7-093704-4
 CONSTRUCCION SADDAM@GMAIL.COM
 SADDAM APABLAZA LARA E.I.R.L. RUT: 76.814.585-7

VALIDEZ DE OFERTA 3 DIAS HABILLES