

RAZON SOCIAL: SADDAM APABLAZA LARA CONSTRUCTORA E.I.R.L.  
 RUT : 76.814.585-7  
 MAIL : construc.saddam@gmail.com  
 GIRO : CONSTRUCCIONES EN GENERAL  
 DIRECCION : Benigno isla jarpa #1612  
 COMUNA : QUILLOTA  
 REGION : VLPARAISO, CHILE  
 TELEFONO : 9-99170320



> CARPINTERIA METALICA.  
 > ESTRUCTURAS METALICAS.  
 > CONTRUCCIONES GENERALES.  
 > RESTAURACION Y REMODELACION ESTRUCTURAS / VIVIENDAS / EQUIPOS INDUSTRIALES  
 > SOLDADURAS ESPECIALES.  
 > DIBUJO TECNICO ACAD 2D Y 3D  
 > PIPING ACERO AL CARBONO / INOX.

**Cotizacion N° 132**

CLIENTE : GRUPO SAN ISIDRO  
 SR : SEBASTIAN RODRIGUEZ / RAFAEL CISTERNAS  
 RUT : 76.561.933-5  
 CONTACTO : [SRODRIGUEZ@GRUPOSANISIDRO.CL](mailto:SRODRIGUEZ@GRUPOSANISIDRO.CL)  
 FONONO : +569 94554580

FECHA: 16/09/2024

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	<p><u>FABRICACION DE GABINETE BASURERO.</u></p> <p><u>ALCANCES</u></p> <p>FABRICACION EN PERFILERIA METALICA angulo doblado 30x30x2mm            FABRICACION SEGUN MEDIDAS TOMADAS EN TERRENO.            BASURERO CON TAPA LO MAS LIVIANA POSIBLE.            FORRADO CON PLANCHA DE ACERO DE 1mm            DIMENSIONES:            ALTO 1200mm            ANCHO 700mm            FONDO 900mm            ESQUEMA DE PINTURA: 1 CAPA ANTICORROSIVO Y 1 CAPA DE ESMALTE SINTETICO BLANCO.</p>	\$ 384.100	\$ 384.100
1	1	<p><u>FABRICACION DE GABINETE CALEFONT</u></p> <p><u>ALCANCES</u></p> <p>FABRICACION EN PERFILERIA METALICA cuadrado 30x30 y angulos doblados 30x30x2mm            FABRICACION SEGUN MEDIDAS TOMADAS EN TERRENO.            FORRADO CON PLANCHA DE ACERO DE 1mm            OBRA CIVIL DE LOSA DE 800 X 1700 EN 80MM DE ESPESOR.            CONSTRUCCION DE LOSA EN TERRENO.            DIMENSIONES:            ALTO 2200mm            ANCHO 800mm            ESQUEMA DE PINTURA: 1 CAPA ANTICORROSIVO Y 1 CAPA DE ESMALTE SINTETICO BLANCO.</p>	\$ 498.300	\$ 498.300
1	1	<p><u>FABRICACION DE GABINETE CALEFONT</u></p> <p><u>ALCANCES</u></p> <p>ANGULO doblado 30x30x2mm            FABRICACION SEGUN MEDIDAS TOMADAS EN TERRENO.            FORRADO CON PLANCHA DE ACERO DE 1mm            DIMENSIONES:            ALTO : 1200mm            ANCHO : 1000mm            FONDO : 200mm            ESQUEMA DE PINTURA: 1 CAPA ANTICORROSIVO Y 1 CAPA DE ESMALTE SINTETICO BLANCO.</p>	\$ 287.500	\$ 287.500
			NETO	\$ 1.169.900
			L.V.A	\$ 222.281
			TOTAL A PAGAR	\$ 1.392.181

OBSERVACIONES : PARA CONFIRMACION DE TRABAJO, ANTICIPO DEL 50%, OTRO 50% CONTRAENTREGA.  
 SE CONSIDERAN 8 DIAS HABILES. (TRABAJO DE HORMIGON EN OFICINAS GRUPO SAN ISIDRO, 1 DIA)  
 ENTREGA DE TRABAJOS EN OFICINAS GRUPO SAN ISIDRO.

BANCO ESTADO  
 CHEQUERA ELECTRONICA 233-7-093704-4  
[CONSTRUC.SADDAM@GMAIL.COM](mailto:CONSTRUC.SADDAM@GMAIL.COM)  
 SADDAN APABLAZA LARA E.I.R.L. RUT: 76.814.585-7

VALIDEZ DE OFERTA **3 DIAS HABILES**

